



1. La coordinación relacionada con cualquier parte de este dibujo o dibujos asociados, se encuentra a cargo del contratista escogido, incluyendo servicios como licitaciones, permisos de construcción, etc.
2. La normatividad de planificación, publicidad, red contra incendios y seguridad se encuentran a cargo del contratista y proveedores.
3. Cada proveedor/ subcontratista es responsable de verificar las dimensiones y condiciones del espacio, teniendo como referencia los materiales especificados por el diseñador; la aprobación da inicio a la fabricación de piezas.
4. Los proveedores y manufactura que aparecen en los dibujos, son solo sugerencias; el contratista principal o subcontratista tiene libertad de proponer una equivalente o mejora alternativa al cliente o el grupo de diseñadores.
5. Cualquier cambio que afecte el diseño en cuenta a imagen o mayor implicación de costos, solo se ejecutará previa aprobación del cliente.
6. Las medidas deben ser verificadas en el sitio; no tomar medidas en planos.

P1-IN1A.1

MATRICULA No. ANT



www.studiosur.net



	ÁREA NO INCLUIDA EN EL DISEÑO		INDICADOR DE ESPACIO		INDICADOR FACHADA		INDICADOR SECCIÓN	   	MURO EXISTENTE A1. MURO LIVIANO EN YESO 2 CARAS A2. MURO LIVIANO EN YESO 2 CARAS AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERNO EN LANA DE ROCA MINERAL A3. MURO LIVIANO EN YESO 2 CARAS (1 COMUN + 1RH) AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERNO EN LANA DE ROCA MINERAL	     	A4. MURO LIVIANO EN YESO 2 CARAS: 1 COMUN + 1 RH A5. MURO LIVIANO EN YESO 2 CARAS RH A6. MURO LIVIANO EN YESO 2 CARAS RH + AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERNO EN LANA DE ROCA MINERAL A7. MURO PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN. ESTA DIVISIÓN DEBE SER ESPECIFICADA POR UN ESPECIALISTA ACÚSTICO PARA GARANTIZAR EL STC ADECUADO A8. MURO LIVIANO EN FIBROCEMENTO 2 CARAS A9. MURO LIVIANO EN FIBROCEMENTO (PLACA CONTRA INCENDIO) 2 CARAS	    	N1 Puertas a conservar selladas técnicamente para salida de emergencia exclusivamente N2 Vidrio especial a validar por diseñador acústico N3 Muro nuevo propuesto para aislamiento de tableros existentes y protección de los puestos de trabajo proyectados N4 Cerramiento a definir con nueva distribución de equipos N5 Fachadas con sellamiento interno para acondicionamiento de sistema de HVAC para validación técnica de especialistas técnicos	1. Tramitar con la administración del edificio los permisos para autorizar demolición de pisos, dinteles y muros comunes. 2. Contemplar nivelación y alfinado de piso para recibir nuevos acabados según planos N4. 3. Los colores de los planos son representativos. Siempre irán acompañados de una etiqueta de código que indica su tipo y especificación. 4. Los colores de los elementos en los planos son solo representativos, no hacen alusión al color real del material especificado. 5. Validar medidas en obra. No tomar medidas directamente en el plano.
	ÁREA NO INCLUIDA EN EL DISEÑO		ESPACIO — NOMBRE — NÚMERO — ÁREA 001 00 m²		INDICADOR ALINEAMIENTO DE SUPERFICIES		PREVEER REFUERZO PARA ELEMENTO ANCLADO A MURO COMO MUEBLE FIJO ESPECIAL, TV, PANTALLA, ELEMENTO DECORATIVO, ETC. PREVEER REFUERZO PARA RECIBIR MARCOS DE PUERTAS.							
Convenciones Planta de Tipos de Muros										Notas técnicas		Notas generales		